

석면비산측정 결과보고서

- 도초 테마가 있는 웰빙소공원
[수국공원(수국온실)조성]지정폐기물 철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)



Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상 호(대표자) (주)미래건설		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 신안군 지도읍 송도2길 45 (전화: 061-535-5658)			
건 축 물	건물명		위치 전라남도 신안군 도초면 도초서길 246-11	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2014. 09. 26.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트 : 545.69㎡ , 텍스 : 129.90㎡			
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2014. 09. 26			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
<div>측정 지점 위치(도식도)</div> <div>별첨1 참고</div>				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div> <div>년 월 일</div> <div>제출인 (서명 또는 인)</div> </div> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

전라남도 신안군 도초면 도초서길 246-11		
		
범례		*NO
	부지경계선	시료채취

[별첨2] 측정 결과

2014. 09. 26.					
측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	10:00 ~ 14:02	9.93	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	10:02 ~ 14:04	9.94	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	10:04 ~ 14:06	9.92	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	10:06 ~ 14:08	9.96	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	10:10 ~ 12:12	9.94	0.002	미만
*6	위생설비입구	10:13 ~ 10:55	9.93	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물야적	10:16 ~ 10:58	9.94	0.002	미만

[별첨3] 측정 사진

2014. 09. 26.				
				
*1 부지경계선1	*2 부지경계선2	*3 부지경계선3	*4 부지경계선4	*5 위생설비입구
				
*6 작업장주변	*7 폐기물야적			